

# ÉPI-TECH '97 KFT., VÁRPALOTA, TÉSI U. 5/E

<b>ŐSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
Érkezett: 2013. év 09. hó 13. n.		
1808-2/2013 szám	Melléklet:	db
Előszám:	Utószám:	Előadó: S. S. M.

## Költségvetés

Ősi Község  
Általános Iskola

### Könyvtárépület tetőfödémének csapadékvíz szigetelése bitumenes lemezzel

	anyag	díj	összesen anyag	összesen díj
1 Tetőfelület takarítása, bitumenes szigetelés aljzatának előkészítése oldószeres bitumenmázzal	127,00 m <sup>2</sup>	290	420	36 830,-
2 Palaörleményes bitumenes szigetelés készítése egy rétegben, átfedésekkel	127,00 m <sup>2</sup>	2070	1260	262 890,-
3 Attikaszegély és ereszszegély cseréje tetőszigetelési munkák miatt, horganyzott acél lemezből műhelyben előregyártva, elhelyezéssel, rögzítéssel együtt	42,00 db	2340	1960	98 280,-
4 Műanyag páraszellőzők elhelyezése, körbegallérozása bitumenes szigetelőlemezzel	8,00 db	5560	3840	44 480,-
5 Kémények bontása tetőn kézi szeszámmal	2,00 db		8600	17 200,-
6 Törmelék letermelése teherautóra, lerakása fizetett lerakóhelyen	1 m <sup>3</sup>	9600	8200	9 600,-
<b>Összesen nettó anyag</b>				452 080,-
<b>Összesen nettó díj</b>				351 800,-
<b>Összesen</b>				803 880,-
<b>ÁFA 27%</b>				217 048,-
<b>Bruttó költség összesen</b>				1 020 928,-

Dátum: Várpalota, 2013. szeptember 10.

**ÉPI-TECH '97 KFT.**  
8100 Várpalota, Tési úti üzletsor  
Adószám: 11525480-2-19  
Céj.szám: 19-09-503400

  
Aláírás

# ÉPI-TECH '97 KFT., VÁRPALOTA, TÉSI U. 5/E

## Költségvetés

Ósi Község  
Általános Iskola

### Könyvtárépület tetőfödémének hőszigetelése, csapadékvíz szigetelése PVC szigetelőlemezzel

	anyag	dij	összesen anyag	összesen dij
1 EPS 100 polisztirol hőszigetelés fektetése 10 vastagságban, két rétegben, dűbeles rögzítéssel együtt vízszintes és függőleges felületen	2340	1480	297 180,-	187 960,-
	127,00 m2			
2 MAPEPLAN PVC tetőszigetelés készítése hőforrasztott átfedésekkel 1,5 mm vtg szigetelőlemezzel vízszintes és függőleges felületen, rögzítéssel és elválasztó réteg terítésével együtt	3460	2030	439 420,-	257 810,-
	127,00 m2			
3 Attikaszegély és ereszszegély cseréje tetőszigetelési munkák miatt, horganyzott acél lemezből műhelyben előregyártva, elhelyezéssel, rögzítéssel együtt	2340	1960	98 280,-	82 320,-
	42,00 db			
4 Műanyag páraszellőzők elhelyezése, körbegallérozása PVC szigetelőanyaggal	5560	3840	44 480,-	30 720,-
	8,00 db			
5 Kémények bontása tetőn kézi szeszámmal	2,00 db	8600	0,-	17 200,-
			0,-	0,-
6 Törmelék letermelése teherautóra, lerakása fizetett lerakóhelyen	9600	8200	9 600,-	8 200,-
	1 m3			
Összesen nettó anyag			888 960,-	
Összesen netó díj				584 210,-
Összesen			1 473 170,-	
ÁFA 27%			397 756,-	
Bruttó költség összesen			1 870 926,-	

Dátum: Várpalota, 2013. szeptember 10.

**ÉPI-TECH '97 KFT.**  
3100 Várpalota, Tési úti üzletsor  
Adószám: 11525480-2-19  
Céj.szám: 19-09-503400

  
Alíráás