

ŐSI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2013 év 09. hó 23. n.		
1808-4/2013 szám	Melléklet:	dátum
Előszám:	Utószám:	Előadó: S. S. M

Név : Ősi Községi Önkormányzata
Kotzó László polgármester úr
Cím : Ősi Kosuth u 44

Kelt: 2013 év.09hó.22nap
Szám 2013/434
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette Keszler György

A munka leírása:PVC szigetelés
Szakmai szempontból PVCszigetelést javasolnánk mivel a bitumenes szigetelés bontása nélkül is meg oldható gyorsab kivitelezés.Nem kell a víz teljes kiszáradását meg várni ki szelözik PVC alatt is. GARANCIA 10-év
Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	356.047	253.388
1.1 Közvetlen önköltség összesen	356.047	253.388
2.1 ÁFA visszatérítési alap		609.435
2.2 Áfa	27.00%	164.547
3. A munka ára		773.982

VÁR-TOP-V BT.

Keszler György
Aláírás

E!
2013.09.23

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
szigetelés	356.047	253.388
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	356.047	253.388

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-5-0118004 (12) Geotextília elhelyezése 200 g/m2 118 m2	311	109	36.698	12.862
2	43-000-8 (8) Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádóg részleges bontása vissza helyezése csavaros rögzítéssel 50cm kiterített szélességig 29,2 m	125	1.423	3.650	41.552
3	43-003-1.1.3.1-0993005 (7) Éreszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, FOLIA BÁDOG 13,4 m	1.847	1.423	24.750	19.068
4	43-003-6.3.1-0993002 (70) Viharléc szerelés, horganyzott acéllemezről, 10 cm kiterített szélességgel 1 m	998	1.094	998	1.094
5	48-005-1.4.1.1-0095512 (15) Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével rögzítés dűbelezéssel 106 m2	2.423	1.423	256.838	150.838
6	48-005-1.5.1.1-0095512 (20) Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,5 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével 29,2 m2	1.134	958	33.113	27.974
Fejezet összesen:				356.047	253.388

Név:
 Ósi Községi Önkormányzata Kotzó László
 Cím: Ósi Kosuth u 44

Kelt: 2013 év.09.hó22.nap
 Szám 2013/435
 KSH besorolás:.....
 Teljesítés:20.. év.....hó...nap
 Készítette Keszler György

A munka leírása:Bitumenes
 Szigetelés előtt a meglévő bitumenes szigetelés bontása szükséges
 Mivel a rétegek között sok víz gyűlt össze,továbbá a meglévő szigetelés
 tapadása nem megfelelő sok helyen elvált az alatta lévő rétegtől.
 Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	311.681	315.383
1.1 Közvetlen önköltség összesen	311.681	315.383
2.1 ÁFA visszatérítési alap		627.064
2.2 Áfa	27.00%	169.307
3. A munka ára		796.371

VÁR-TOP-V BT.


 Aláírás

E!
 2013.09.23

Fejezet összesítő

Fejezet megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
szigetelés	311.681	315.383
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen	311.681	315.383

Ssz.	Tételszám Tételekiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1 (21) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe 1 db	31.864	0	31.864	0
2	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 13,4 m	0	806	0	10.800
3	43-000-8 (8) Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádóg bontása, és vissza helyezése csavaros rögzítéssel 29,2 m	123	1.398	3.592	40.822
4	43-003-1.1.3.1-0993005 (7) Éreszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességig Éreszszegély Ksz: 25 cm 13,4 m	1.512	1.398	20.261	18.733
5	48-000-1.1 (1) ÖN Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről 106 m ²	0	457	0	48.442
6	48-000-1.2 (2) Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy réteg lemez esetén, függőleges felületről ATTIKA FAL 29,2 m ²	0	484	0	14.133
7	48-005-1.1.1.1.1-0412601 (1) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) TEGOLA GENERAL PRIMER oldószeres bitumenmáz 106 m ²	151	134	16.006	14.204

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	48-005-1.4.2.2-0413400 (19) Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével 5,2 MM SOLÁR APP poliészter, palaőrlemény 106 m2	2.022	1.290	214.332	136.740
9	48-005-1.5.2.2-0413410 (24) Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, plasztomerbitumenes (APP modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével SOLÁR 5 KG MIN. APP poliészter, palaőrlemény 19,2 m	728	941	21.258	27.477
10	48-005-1.5.3.1-0413483 (295) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIC T Plusz páraszellőző 6 db	728	672	4.368	4.032
Fejezet összesen:				311.681	315.383